

M 01



Parete divisoria interna, dello spessore totale di 100 mm, realizzata con 1 lastra di gesso rivestito fibrato per parte (tipo D F I R ed Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 520 - spessore 12,5 mm, peso 12,3 kg/m2). La lastra potrà essere impiegata per la realizzazione di sistemi in cui sia richiesta un'elevata resistenza meccanica, portata ai carichi, e resistenza agli urti. Le lastre saranno fissate con viti rapide autoperforantii su orditura metallica di sostegno. La struttura in lamiera d'acciaio zincato da 0,6 mm di spessore, sarà costituita da profili montante a C aventi larghezza 75 mm, opportunamente inseriti in guide ad U orizzontali, poste parallelamente a pavimento e a soffitto. I montanti saranno posati con interasse massimo di 600 mm. Nell'intercapedine tecnica tra i montanti verrà inserito un pannello isolante in lana di vetro, dello spessore di 70 mm e densità 30 kg/m3. I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi a base gesso, nastri d'armatura in carta microforata, paraspigoli e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Su tutto il perimetro della struttura metallica sarà applicato il nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante.

Parete divisoria tipo Scala 1:20


M 02



Parete divisoria interna, dello spessore totale di 100 mm, realizzata con blocchi forati da 8cm a fori orizzontali, lavorati con malta bastarda o anche di tipo tradizionale; con intonaco esterno di spessore 1cm.

Parete divisoria tipo Scala 1:20

M 03



Pareti di tamponatura esterna , dello spessore totale di 230 mm, realizzata con blocchi in laterizio forati da 20cm a fori orizzontali, lavorati con malta bastarda o anche di tipo tradizionale; con intonaco esterno di spessore 1.5cm.

Parete divisoria tipo Scala 1:20

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
02100 - RIETI

AREA PATRIMONIO BENI E SERVIZI UNITÀ PATRIMONIO E SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI



PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI DA ADIBIRE A LABORATORI DI ANALISI AMBIENTALI ED ANNESSI UFFICI, GIUSTA DESTINAZIONE
SERVIZI GENERALI
***LOCALITA':* BORGO PIAVE, VIA MARIO SICILIANO N° 1**

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

Oggetto:
ABACO MURATURE - *EDIFICIO EX AULE (SUB2)*

ELABORATO
AE-24.17-4.01/A
file origine: 001_RE_AE_SUB2.dwg

Il Responsabile del procedimento:
Giovanni Santarelli *Ingegnere*

Direttore Dei lavori:
Giovanni Santarelli *Ingegnere*

CSE:
Giovanni Santarelli *Ingegnere*

Progetto:
STUDIO VERRECCHIA
Via Ipe Mayuscula, 9 - 00040 Roma
tel 0645423346 – cell 3384997881
e_mail studio.verrecchia@libero.it
Lucio Verrecchia *Ingegnere*
Filippo Monarca *Ingegnere*

REVISIONI

00	EMISSIONE	Novembre 2017

SCALA 1:50